बिहार सरकार
सारण समाहरणालय, सारण
छपरा–841301
(जिला योजना कार्यालय)

Phone no-06152-232055
Email-dpo.saran-bih@nic.in

:–अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0 एकमा विधान सभा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सारण (छपरा) जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डो/पंचायतो में सोलर स्ट्रीट लाईट के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु MNRE/ ब्रेडा के निर्धारित माप दण्ड के अनुसार अधिकृत उत्पादको/विक्रेताओं से मुहरबन्द द्वि लिफाफा पद्वति के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 21.09.2017 के अपराह्न 1:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, सारण (छपरा) में समर्पित किया जा सकता है। प्राप्त निविदा को दिनांक 21.09.2017 का अपराह्न 3:00 बजे जिला पदाधिकारी, की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

तकनीकी विशिष्टि :–

Single Arm Solar Street Light :-

PV Module	100 Wp under STC (Min.) Warranted for a minmum period of 25 years form the date of supply.
Battery	Approved Makes : (ड्राई सेल बैट्री)/VRLA 12V 80 AH@C/10 Warranted for a minimum period of 05 years form the date of supply.
Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) Branded Make 12 Watt (Min.),W-LED luminary, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optic and diffuser.
Light Out put	Minimum 16 Lux when measured at the periphery of 4 meter diameter firm a height of 4 meter. The illumination should be uniform, without dark bands or abrupt, variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	Smart Galvanise Pole Minimum 4 meter above ground level.
Electronics Efficiency	Minimum 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn at full brightness
Autonomy	3 days or minimum 42 operating hours per permissible discharge

Four Arms Solar Semi High Mast Light :-

PV Module	125 wp x 4 pcs. under STC (Min.) Warranted for a minmum period of 25 years form the date of supply.
Battery	Approved Makes : (ड्राई सेल बैट्री)/VRLA 12V 100AH@C/10 x 4 pcs. Warranted for a minimum period of 05 years form the date of supply.
Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) Branded Make 30 Watt (Min.) x4 pcs. W-LED luminary, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optic and diffuser with dimming at 50% after 6 hrs.

Light Out put	Minimum 16 Lux when measured at the periphery of 8 meter diameter firm a height of 8 meter. The illumination should be uniform, without dark bands or abrupt, variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	Octagonal Galvanise Pole Minimum 9 meter above ground level.
Electronics Efficiency	Minimum 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	2 days or minimum 26 operating hours per permissible discharge

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता को तकनीकी एवं वितीय निविदा अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा में देना होगा, लिफाफा के उपर स्पष्ट रूप से वितीय एवं तकनीकी निविदा अंकित रहना चाहिए।
2. निविदा दाता को अग्रधन के रूप में 50000 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, छपरा के पदनाम से देय हो संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता का ही वितीय निविदा खोला जाएगा।
4. तकनीकी लिफाफा में निविदादाता को स्वयं अभिप्रमाणित G.S.T रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्थाई लेखा संख्या PAN NO संलग्न करना होगा। साथ ही उसी लिफाफा में निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने संबंधी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
5. आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति/अधिष्ठापन अनुशंसित स्थलों पर करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा दिए गए दर में सभी प्रकार के व्यय एवं कर सन्निहित होंगे।
7. यथा सम्भव उत्पादो पर कंपनी का प्रतीक चिन्ह emboss किया हुआ होना चाहिए। embossed logo के स्थान पर Sticker सटा हुआ मान्य नहीं होगा।
8. विक्रेता के पास Authorised Stockist होने का प्रमाण–पत्र Dealership Certificate एवं चालान की प्रति अवश्य होनी चाहिए।
9. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रशिक्षित तकनीशियनो के माध्यम से ही सोलर लाईट्स का अधिष्ठापन किया जाएगा।
10. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि निविदा की सभी शर्ते मान्य है।
11. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में विवाद निपटारा का न्यायालय, छपरा होगा।
12. बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा को स्वीकार नही किया जाएगा।
13. निविदादाता को आदेश निर्गत तिथि के अधिकतम 3 माह के अन्दर सामग्री का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करना होगा। अथवा संबंधित फर्म की अग्रधन की राशि जब्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
14. तकनीकी निविदा में आपूर्ति की जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाईट/सोलर हाई मास्ट लाईट का तकनीकी विशिष्टिया समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा एवं वित्तीय निविदा में Specific item के विरूद्व अधिकतम दर अंकित करेंगें जो परिवहन व्यय/अधिष्ठापन व्यय एवं सभी करयुक्त होगा।
15. अधिष्ठापन स्थल एवं संयंत्रो की मात्रा की जानकारी जिला योजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16. सफल निविदादाता को प्रमंडल/जिला स्तर पर तकनीकी त्रुटि निराकरण हेतु कार्यालय प्रकाष्ट स्थापित करना आवश्यक होगा।
17. आपूर्ति की सामग्री कम्पनी द्वारा निर्मित मानक के अनुसार है तथा गुणवता युक्त है, का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाएगी।
18. ब्रेडा या कम्पनी निर्माता के तकनीकी पदाधिकारी से गुणवता का जॉच कराने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

19. 5 वर्ष के लिए सामग्री रख–रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। आपूर्तिकर्ता को एस0पी0वी0 स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम का 5 वर्ष तक का रख–रखाव निःशुल्क करना होगा। मरम्मति एवं रिप्लेशमेन्ट संबंधी कार्य सोलर लाईट के अधिष्ठापन स्थान पर ही कराया जायेगा।
20. आपूर्तिकर्ता के सेवाकर्मी प्रत्येक 3 माह पर रूटिन मेन्टेनेंश के लिए सोलर लाईट सिस्टम के अधिष्ठापन स्थान पर जायेगें तथा सिस्टम की सम्पूर्ण जॉच करेगें एवं खराब पार्ट्स को तत्काल बदलेगे।
21. एस0पी0वी0 पैनल की वारंटी आउटपुट पीक वॉट क्षमता के आधार पर होनी चाहिए जो 10 वर्ष के अंत 90 प्रतिशत से कम न हो तथा 25 वर्ष के अंत तक 80 प्रतिशत से कम न हो।
22. पी0सी0यू0 / एल0ई0डी0 ल्यूमिनेयर / बैट्री चार्जर / चार्जर कंट्रोलर पर न्युनतम 5 वर्ष की वारंटी होनी चाहिए।
23. वारंटी अवधि में हुए किसी भी क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा त्रुटिपूर्ण उत्पादो के बदले नये उत्पाद देकर की जानी होगी।
24. यह वारंटी सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम के installation तथा Commissioning (लगाए जाने तथा चालू करने) में शामिल सभी सामग्रियों तथा वस्तुओं पर लागु होती है।
25. सर्विस तथा मेन्टेनेन्स का एक अलग रजिस्टर प्रत्येक साईट पर रखना होगा जिसमें प्रत्येक लाईटिंग पोल का तथा पूरा पता लिखा होगा।
26. प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा तिमाही मेन्टेनेन्स दौरे में Module–के सतह को साफ करना, बैटरी में पानी डालना, बिजली के जोड़ो को कसना, बैटरी टर्मिनलों की सफाई तथा Greasing सोलर सिस्टम की सम्पूर्ण जॉच इत्यादि किया जाएगा। सर्विस टीम को आवश्यक रूप से अंधेरा होने तक वहॉ रूककर यह जॉच करना होगा कि सिस्टम सही रूप सेच काम कर रहा है अथवा नही।
27. विभागीय पत्रांक 1929 / 22.04.15 के आलोक में दी गई सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कर राशि का भुगतान प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
28. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट saran.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला योजना पदाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 617/जि0यो0, दिनांक– 06/09/2017

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, एन0आई0सी0, सारण को बेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.09.17

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा